

Обґрунтування предмета закупівлі (на виконання вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-06-010366-а Назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт Києво - Святошинського районного суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 12 А (2-поверх)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Перенесення документів та інших речей до 20 кг	т	1	
2	Перенесення меблів: столи , шафи, стелажі та інше до 50 кг	т	5	
3	Очищення приміщень від сміття	т	3	
4	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	247,24	
5	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	262	
6	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	41	
7	Знімання дверних полотен	м2	30,4	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	17	
9	Знімання наличників	м	91,2	
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	38,4	
11	(Демонтаж) Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	223	
12	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дощок паркетних по укладених лагах	м2	262	
13	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	265	
14	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	262	
15	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	262	
16	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару шлакового	м3	22	
17	(Демонтаж) порожків алюмінієвих	м	9	
18	(Демонтаж) Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	шт	12	
19	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,8	
20	Розбирання цегляних перегородок	м3	31	
21	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	195	
22	Демонтаж схованої електропроводки	м	500	
23	Демонтаж відкритої електропроводки	м	900	
24	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	110	
25	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	275	
26	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	275	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	275	
28	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	155	

29	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	0,6
30	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22,8
31	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	289
32	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	289
33	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10%	м2	41
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	289
35	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	18
36	Безпіддане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	275
37	Безпіддане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	275
38	Ґрунтування стелі	м2	275
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	275
40	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	65,075
41	Фарбування радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	65,075
42	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	48,6
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	48,6
44	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	26
45	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	26
46	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	18
47	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,8
48	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,8
49	Фарбування металевих поверхонь перил емаллю ПФ-115	м2	14,8
50	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком	м2	2,072
51	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	18,95

52	Установлення ґрат металеві. Двері балконів. понад 1 до 1,5 м2	ґрати	4
53	Установлення ґрат вікна понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	3
54	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах	шт	3
55	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	1
56	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	шт	1
57	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,9891
58	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	33,912
59	Фарбування металевим порошком повітроводів	м2	34,9011
60	Установлення решітки вентиляційної	ґрати	10
61	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
62	Установлення дефлекторів	шт	1
63	Установлення глушника шуму	шт	1
64	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	36
65	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	8
66	Прокладання лотків для існуючих проводів	м	21
67	Монтаж гофро- труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	700
68	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	250
69	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	450
70	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	32
71	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	12
72	Установлення щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні	шт	1
73	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14
74	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2
75	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (прилад Розумна централь Ajax Hub Plus)	шт	4
76	Сповіщувач автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	4
77	Сповіщувач автоматичний датчик руху	шт	4
78	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т (стелажів	т	2,8
79	Навантаження сміття вручну	т	75,93528
80	Перевезення сміття до 30 км без навантаження	т	75,93528

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення 1 995 332 грн 00 коп. (один мільйон дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч триста тридцять дві грн.) з ПДВ. Відповідно до статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" планування

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік та передбачені видатки на закупівлю товару, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 3132. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми.